

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 22 /10 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักท้อน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 306,000.00 บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.03-0.07 เมตร ความกว้าง 2.40-4.50 เมตร ความยาวรวม 155.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 453.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 56.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 355,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายณัฏฐ์ พูลสนอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายลือชา บุญพริกชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นางสาวชนัญญ์ทิชา วงษ์ม่วง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 (เงินเหลือจ่าย)

โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยุติงบกลาง 22/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลำน้ำห้วย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำห้วย

กำหนดราคากลางวันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ปริมาณงาน

ราคามันดินเซล 37.50 บาท/ลิตร

แบบเลขที่ 6/2569

โดยปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.03 - 0.07 เมตร ความกว้าง 2.40 - 4.50 ความยาวรวม 155 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 453 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 56 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานระบบระบายน้ำ								
	- งานวางรางระบายน้ำ	45.00	เมตร	1,512.81	68,076.45	1.3624	2,061.06	92,747.36	
	- งานวางบ่อพักรางระบายน้ำ (ขนาด 0.40 x 1.10 ม.)	10.00	บ่อ	2,862.44	28,624.40	1.3624	3,899.78	38,997.88	
2	งานผิวทาง								
	- งาน TACK COAT	453.00	ตร.ม.	42.03	19,039.59	1.3624	57.26	25,939.54	
	- งานเทเสริมผิวลาดยางแบบ OVERLAY	453.00	ตร.ม.	320.99	145,408.47	1.3624	437.32	198,104.50	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				261,148.91		TOTAL	355,789.28	

คิดเป็นราคากลาง 355,000.00 บาท

สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

(นายณัฏฐ์ พูลสนอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๕

๒๕๖๙

นายสุวิทย์ บุญศรีภักดี

นางสาวโสภา บุญงาม

นายสมชาย บุญงาม
นายสมชาย บุญงาม

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [\div (x + x \cdot n)]$

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(\text{Factor FN}) = x$

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(\text{Factor FN}) \times x$

=	261,148.91
=	-
=	-
=	1.3624
=	-
=	1.0000
=	1.3624
=	-

กรรมการกำหนดราคากลาง
(6/10/57)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(2-7-57)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(๒)

(นางสาวชนัญฐิศา วงษ์ม่วง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายเลื้อชา บุญศิริภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐ พูลสนอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายบรรเจิด จิตต์เจริญ)
(นายบรรเจิด จิตต์เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลสำนักทอง

๑๑ ๑๑ ๑๑

อนุมัติราคากลางวันที่ ๐๑.๑๑.๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 40/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักท้อน
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักท้อน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 156.00
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักเดิม)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 576,000.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 นายณัฐ พูลสนอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายลือชา บุญอุริกชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายธีรภัทร มีมา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 (เงินเหลือจ่าย)

โครงการ โครงสร้างถาวรทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเทศบาล 40/2
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักท้อน
กำหนดราคากลางวันที่ 6 กรกฎาคม 2569
ราคามันดีเซลล์ 37.50 บาท/ลิตร
แบบเลขที่ 9/2569
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 156 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 772 ตารางเมตร
(หักพื้นที่บ่อพักเดิม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานช่วงที่ 1								
	1.1 งานชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง								
	- งานรื้อลาดยางเดิม	772.00	ตร.ม.	12.05	9,302.60	1.3624	16.39	12,673.86	
	- งานปรับแต่งผิวทางเดิม	772.00	ตร.ม.	17.46	13,479.12	1.3624	23.75	18,363.95	
	- งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 เมตร	38.61	ลบ.ม.	593.46	22,913.49	1.3624	807.11	31,217.34	
2	1.2 งานผิวทาง								
	- งานเทพคอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.15 เมตร (240 ksc.)	772.00	ตร.ม.	420.21	324,402.12	1.3624	571.49	441,965.45	
	- Constraction Joint	135.00	เมตร	64.47	8,703.45	1.3624	87.68	11,857.58	
	- Expansion Joint	10.00	เมตร	55.49	554.90	1.3624	75.47	756.00	
	งานช่วงที่ 2								
	2.1 งานชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง								
	- งานรื้อลาดยางเดิม (คิดความยาวถนน 7 เมตร)	35.00	ตร.ม.	12.05	421.75	1.3624	16.39	574.59	
	- งานดินลูต-ตัด (คิดความยาวถนน 7 เมตรและ เสริมลูตข้าง)	9.00	ลบ.ม.	17.46	157.14	1.3624	23.75	214.09	
	- งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 เมตร	3.00	ลบ.ม.	593.46	1,780.38	1.3624	807.11	2,425.59	


 (นายณัฏฐ์ พูลสนอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 พงษ์ศักดิ์ พงษ์ทอง
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)


 นายธีรภัทร มีมา
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผลรวมค่างานต้นทางก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F คำนวณโดยพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [(x + \dots + x^n)]$

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = x

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) nx

II	422,927.55
II	-
II	-
II	1.3624
II	-
II	1.0000
II	1.3624
II	-

กรรมการกำหนดราคากลาง

13

(นายธีรภัทร มีมา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

$$\left. \begin{array}{l} N \\ Q \end{array} \right\}$$

(นายสีลอชา บุญศรีภักดี)

นางชฎายะโง่น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2

(นายณัฏฐ์ พลสนอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

WILLIAM W. WILSON

(นายบรรณเจ็ด
จิตต์เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักทอง

อนุมัติราคากลางวันที่..... ๐๘ ก.ค. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 41/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักท้อน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 131,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 57.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 141,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายณัฏฐ์ พูลสนอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายลือชา บุญทริกชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายธีรภัทร มีมา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 (เงินเหลือจ่าย)

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยเทศบาล 41/5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักท้อน
กำหนดราคากลางวันที่ 6 กรกฎาคม 2569
ปริมาณงาน โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 57 เมตร
ราคาม้วนดินเซล 37.50 บาท/ลิตร
แบบเลขที่ 7/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานระบบระบายน้ำ								
	- งานวางรางระบายน้ำ	43.80	เมตร	1,512.81	66,261.08	1.3624	2,061.05	90,274.09	
	- งานวางบ่อพักรางระบายน้ำ (ขนาด 0.40 x 1.10 ม.)	12.00	บ่อ	2,862.44	34,349.28	1.3624	3,899.79	46,797.46	
2	งานพื้นทาง								
	- งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม	31.35	ตร.ม.	108.53	3,402.42	1.3624	147.86	4,635.46	
	ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				104,012.77		TOTAL	141,707.01	

คิดเป็นราคากลาง 141,000.00 บาท

หนังสือแนบมาหนึ่งพันบาทถ้วน

(นายณัฏฐ์ พูลสนอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเลือทา บุญศรีภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธีรภัทร มีมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [\div (x + x \ n)]$

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = x

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) nx

=	104,012.77
=	-
=	-
=	1.3624
=	-
=	1.0000
=	1.3624
=	-

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายธีรภัทร มีมา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสีอา บุญศรีชาติ)

นายช่างโยธาคำนวณงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายณัฐ พูลสนอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....)

(นายบรรเจ็ด จิตต์เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักทอง

อนุมัติราคากลางวันที่ 08 ก.ค. 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแยกซอยเทศบาล 11ก หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักท้อน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 269,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 304,000.00 บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายณัฏฐ์ พูลสนอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายลือชา บุญทริชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นางสาวชนัญญ์ทิชา วงษ์ม่วง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 (เงินเหลือจ่าย)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแวก ขยายเทศบาล 11ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักท้อน
กำหนดราคากลางวันที่ 6 กรกฎาคม 2569
ปริมาณงาน โดยก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร

ราคาน้ำมันดีเซล 37.50 บาท/ลิตร
แบบเลขที่ 8/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถนน								
1	งานชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง								
	- งานดินถมบดอัด หนา 0.10 เมตร	44.40	ลบ.ม.	375.07	16,653.11	1,3624	511.00	22,688.20	
	- งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 เมตร	22.20	ลบ.ม.	593.46	13,174.81	1,3624	808.53	17,949.36	
2	งานผิวทาง								
	- งานเทพื้นกรวดโครงสร้าง หนา 0.15 เมตร (240 ksc.)	444.00	ตร.ม.	423.24	187,918.56	1,3624	576.62	256,020.25	
	- Constraction Joint	80.00	ม.	62.86	5,028.80	1,3624	85.64	6,851.24	
	- Expansion Joint	8.00	ม.	53.91	431.28	1,3624	73.45	587.58	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				223,206.56		TOTAL	304,096.63	

คิดเป็นราคากลาง 304,000.00 บาท
สามแสนสี่พันบาทถ้วน

(นายณัฏฐ์ พูลสนอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๑๔

๑๔

นางสาวณัฏฐ์ดีชา วงษ์ม่วง
นางช่างโยธนาบุญกิจงาน

(นายสิริธชา บุญศรีรักษาดี)
นางช่างโยธนาบุญกิจงาน

=	223,206.56
=	-
=	-
=	1.3624
=	-
=	1.0000
=	1.3624
=	-

ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [\div (x + x n)]$
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $\times$
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $\times$

กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (.....) (.....) (.....)
 (นางสาวชนัญญาทิศา วงษ์ม่วง) (นายณัฐ พูลสนอง) (นายบรรเจิด จิตต์เจริญ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
 นายเทศมนตรีตำบลสำนักทอง

อนุมัติราคากลางวันที่ 08 ก.ค. 2569