

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๗๖๐,๐๐๐-บาท

๓. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๗๖๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ประมาณการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๕ แผ่น
๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายบุญล นาคะเกตุ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒. นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๖.๓. นายศศศักดิ์ แสงกล้า	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๖.๔. นายคทา จันทลักษณ์	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 1

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 8201/2560 จำนวน 44 แผ่น

กำหนดราคาวันที่ 24 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร	4,556,706.66	
	รวมเงินประเภทงานก่อสร้าง	4,556,706.66	
2	สรุปราคาค่าครุภัณฑ์ งานครุภัณฑ์	203,600.00	
	รวมเงินประเภทงานครุภัณฑ์	203,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	4,760,306.66	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	4,760,000.00	

ลงชื่อ

(นายอนุต ฆาตะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายบรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายศทา จันทลักขณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 1

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 8201/2560 จำนวน 44 แผ่น

กำหนดราคาวันที่ 24 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	203,600.00	-	203,600.00	
รวมค่าก่อสร้าง				203,600.00	

ลงชื่อ

(นายอนุต วิชาะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศทา จันทลักษณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 1

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 8201/2560 จำนวน 44 แผ่น

กำหนดราคาวันที่ 24 มกราคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานครุภัณฑ์								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU	4	ตัว	21,000.00	84,000.00	1,500.00	6,000.00	90,000.00	
	- พัดลม	24	ตัว	1,200.00	28,800.00	100.00	2,400.00	31,200.00	
	- เครื่องดับเพลิง	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ปิมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 200 ลิตร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	7,300.00	
	- ถังน้ำสแตนเลส 1600 ลิตร	1.00	ชุด	12,900.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้								
	- โต๊ะขนาด 0.60x1.00 ม.	2.00	ตัว	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- โต๊ะขนาด 0.60x1.50 ม.	4.00	ตัว	3,250.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- โต๊ะหัวมุม ขนาด 0.60x0.60 ม.	4.00	ตัว	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- เก้าอี้ประธาน	1.00	ตัว	8,750.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
	- เก้าอี้ประชุม	17.00	ตัว	1,250.00	21,250.00	-	-	21,250.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							203,600.00	

ลงชื่อ

(นายบุญกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายรณรงค์ พิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายคทา จันทลักขณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 1 หน้า 263

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8201/2560 จำนวน 44 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ผู้ประมาณราคา นายบรรจงค์ ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 24 มกราคม 2560

(ราคาน้ำมันลิตรละ 26.00-26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างอาคาร								
1	งานดิน								
	- ดินซุด/ถมดิน	102.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,098.00	10,098.00	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- เสาค้ำคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15x6.00 ม.	198.00	ตัน	390.00	77,220.00	116.00	22,968.00	100,188.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	27.00	ลบ.ม.	317.76	8,579.52	99.00	2,673.00	11,252.52	
	- คอนกรีต 1:3:5	5.39	ลบ.ม.	1,351.00	7,281.89	398.00	2,145.22	9,427.11	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (รูปลูกบาศก์ 280 ksc)	135.00	ลบ.ม.	2,140.19	288,925.65	391.00	52,785.00	341,710.65	
	- ไม้แบบ	506.85	ลบ.ฟ.	425.00	215,411.25	-	-	215,411.25	
	- ไม้ค้ำยัน	151.96	ลบ.ฟ.	404.00	61,389.82	-	-	61,389.82	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	724.07	ตร.ม.	-	-	133.00	96,301.31	96,301.31	
	- ตะปู	104.00	กก.	36.45	3,790.80	-	-	3,790.80	
	- เหล็ก RB 6 มม.	1,266	กก.	22.734	28,781.24	4.100	5,190.60	33,971.84	
	- เหล็ก RB 9 มม.	817	กก.	22.100	18,055.70	4.100	3,349.70	21,405.40	
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD 40)	1,088	กก.	19.996	21,755.65	3.300	3,590.40	25,346.05	
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD 40)	3,210	กก.	16.287	52,281.27	3.300	10,593.00	62,874.27	
	- เหล็ก DB 25 มม. (SD 40)	1,920.00	กก.	18.191	34,926.72	2.900	5,568.00	40,494.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	250	กก.	42.06	10,515.00	-	-	10,515.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 300 kg/m ²	216.00	ตร.ม.	300.00	64,800.00	25.00	5,400.00	70,200.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m ²	524.00	ตร.ม.	41.00	21,484.00	5.00	2,620.00	24,104.00	
3	งานผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	216.00	ตร.ม.	278.00	60,048.00	158.00	34,128.00	94,176.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" (มัน้ำง)	27.00	ตร.ม.	278.00	7,506.00	158.00	4,266.00	11,772.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ชนิดต้าน	190.00	ตร.ม.	278.00	52,820.00	158.00	30,020.00	82,840.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องยาง ขนาด 12"x12"	216.00	ตร.ม.	259.00	55,944.00	158.00	34,128.00	90,072.00	
4	งานผนัง+ผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลูฐครึ่งแผ่น	518.00	ตร.ม.	286.00	148,148.00	89.00	46,102.00	194,250.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	9.00	ตร.ม.	158.00	1,422.00	80.00	720.00	2,142.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	1,227.00	ตร.ม.	66.00	80,982.00	82.00	100,614.00	181,596.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีพอยส์ (ชั้น 2)กันความร้อนโครงเคว่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 มม	396.00	ตร.ม.	268.00	106,128.00	75.00	29,700.00	135,828.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 1 หน้า 263

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8201/2560 จำนวน 44 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ผู้ประมาณราคา นายอรรถรงค์ ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาค่าวันที่ 24 มกราคม 2560

(ราคาน้ำมันลิตรละ 26.00-26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
6	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. (ชายคา)	225	ตร.ม.	230.00	51,750.00	92.00	20,700.00	72,450.00	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม."								
	- ขั้วฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง 1/2"x2"	4.40	ลบ.ฟ.	682.00	3,000.80	41.00	180.40	3,181.20	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	6.00	ชุด	12,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- ป2	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
7	- ป3	4.00	ชุด	16,200.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
	- น.1	9.00	ชุด	21,000.00	189,000.00	-	-	189,000.00	
	- น.2	7.00	ชุด	7,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- L-40x40x3.2 mm.	259.44	กก.	26.00	6,745.44	12.00	3,113.28	9,858.72	
	- L-50x50x3.2 mm.	1,142.40	กก.	26.00	29,702.40	12.00	13,708.80	43,411.20	
	- C 100*50*20*3.2	292.60	กก.	26.00	7,607.60	12.00	3,511.20	11,118.80	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 4 มม.	42.00	แผ่น	35.00	1,470.00	12.00	504.00	1,974.00	
	- น๊อต Ø 15 มม.ยาว 0.30 ม.	84.00	ตัว	22.00	1,848.00	5.00	420.00	2,268.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 4 มม.	36.00	แผ่น	30.00	1,080.00	12.00	432.00	1,512.00	
	- น๊อต Ø 1/2"	14.00	ตัว	50.00	700.00	5.00	70.00	770.00	
	- เหล็ก □ 3"x3"	3.00	ท่อน	767.00	2,301.00	-	-	2,301.00	
	- Sag rod Ø 9 mm.	40.00	กก.	22.287	891.48	-	-	891.48	
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. (สีแดง)	1,126	แผ่น	62.62	70,510.12	-	-	70,510.12	
- ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่หนา 5 มม.	85.00	แผ่น	35.00	2,975.00	-	-	2,975.00		
- ขอบยึดกระเบื้อง	2,198.00	ตัว	3.00	6,594.00	-	-	6,594.00		
- ไม้เนื้อแข็ง 3/4"x6"	15.44	ลบ.ฟ.	682.00	10,530.08	41.00	633.04	11,163.12		
- ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	1.93	ลบ.ฟ.	682.00	1,316.26	41.00	79.13	1,395.39		
- แผ่นกันนก พีวีซี	76.00	เมตร	12.00	912.00	-	-	912.00		
- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	456.00	ตร.ม.	-	-	141.00	64,296.00	64,296.00		
8 งานไฟฟ้าอาคาร									
- Safety swich and circuit breaker	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00		
- ตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำชั้น	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00		
- เซพดีสวิตช์ ระบบคั่นโยก	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00		
- เบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง	8	ชุด	150.00	1,200.00	90.00	720.00	1,920.00		
- เครื่องป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่ว	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	7,300.00		
- สวิตช์เปิด - ปิด	29	ชุด	60.00	1,740.00	-	-	1,740.00		
- เติ้ารับแบบ 3 ขา 2 ช่องเสียบ	24	ชุด	190.00	4,560.00	90.00	2,160.00	6,720.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 1 หน้า 263

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8201/2560 จำนวน 44 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ผู้ประมาณราคา นายบรรจงศักดิ์ ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวัดวันที่ 24 มกราคม 2560

(ราคามัมนันลิตรละ 26.00-26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
9	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ พร้อมโคมตะแกรงแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม	46	ชุด	780.00	35,880.00	135.00	6,210.00	42,090.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์ พร้อมโคมตะแกรงแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม	10	ชุด	1,000.00	10,000.00	135.00	1,350.00	11,350.00	
	- งานสายแฉกเข้าอาคารและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร	1	งาน	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
10	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	2,280	ตร.ม.	38.00	86,640.00	30.00	68,400.00	155,040.00	
	- ทาสีน้ำมัน	634	ตร.ม.	45.00	28,530.00	38.00	24,092.00	52,622.00	
	- ทาสีกันสนิม	513	ตร.ม.	75.00	38,475.00	35.00	17,955.00	56,430.00	
	- ราวบันไดเหล็กหุ้มพลาสติก	7	ม.	4,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- เหล็ก □ ๗"x๗" (แบบตัน)	7	ท่อน	101.00	707.00	12.00	84.00	791.00	
	- เหล็ก □ 1"x1" (แบบตัน)	1	ท่อน	202.00	202.00	12.00	12.00	214.00	
	- เหล็ก □ 2"๗ (ฐานม้านั่ง)	3	ท่อน	203.00	609.00	13.00	39.00	648.00	
	- บ้ายหินแกรนิต แบบ 2	1	ป้าย	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมแถบยาง	28	ม.	280.00	7,840.00	-	-	7,840.00	
- เกล็ดช่องลม ขนาด 0.50x1.00 ม.	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00		
- ม่านปรับแสงชนิดผ้ากว้าง 89 มม.	28.00	ตร.ม.	1,500.00	42,000.00	300.00	8,400.00	50,400.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร								3,151,343.77	
1	งานก่อสร้าง ห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาด 3.00x12.50 เมตร								
1	งานดิน								
	- ดินชุด - กลบดิน	20.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,980.00	1,980.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	317.76	953.28	99.00	297.00	1,250.28	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,351.00	1,351.00	398.00	398.00	1,749.00	
	- คอนกรีต 280 ksc	10.00	ลบ.ม.	2,140.19	21,401.90	391.00	3,910.00	25,311.90	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	82.00	ตร.ม.	-	-	133.00	10,906.00	10,906.00	
	- ไม้แบบ	65.00	ลบ.ฟ.	425.00	27,625.00	-	-	27,625.00	
	- ไม้ค้ำยัน	20.00	ลบ.ฟ.	404.00	8,080.00	-	-	8,080.00	
	- RB ๑ 6 มม.	0.243	ตัน	22,734.52	5,524.49	4,100.00	996.30	6,520.79	
	- RB ๑ 9 มม.	0.010	ตัน	22,100.10	221.00	4,100.00	41.00	262.00	
	- DB ๑ 12 มม.	0.431	ตัน	21,415.89	9,230.25	3,300.00	1,422.30	10,652.55	
	- DB ๑ 16 มม.	0.093	ตัน	18,691.59	1,738.32	3,300.00	306.90	2,045.22	
	- ตะปู	21.00	กก.	36.45	765.45	-	-	765.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	27.90	กก.	42.06	1,173.47	-	-	1,173.47	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m ^๒	43.50	ตร.ม.	41.00	1,783.50	5.00	217.50	2,001.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 1 หน้า 263

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8201/2560 จำนวน 44 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ผู้ประมาณราคา นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 24 มกราคม 2560

(ราคาน้ำหนักลิตรละ 26.00-26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	งานพื้น - พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	42.00	ตร.ม.	190.00	7,980.00	102.00	4,284.00	12,264.00	
4	งานผนัง - ผนังก่ออิฐบล็อก	108.00	ตร.ม.	87.00	9,396.00	70.00	7,560.00	16,956.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	4.00	ตร.ม.	274.00	1,096.00	70.00	280.00	1,376.00	
	- งานฉาบปูน	250.00	ตร.ม.	38.00	9,500.00	82.00	20,500.00	30,000.00	
	- ปูกระเบื้องเซรามิก 8"x10"	89.00	ตร.ม.	190.00	16,910.00	120.00	10,680.00	27,590.00	
5	งานโครงสร้างหลังคา - Metal Sheet หนา0.40มม.พร้อมกรุลอนวน กันความร้อน PE หนา 5 มม.	87.76	ตร.ม.	280.00	24,572.80	80.00	7,020.80	31,593.60	
	- เหล็ก ๑ 76.3 มม. หนา 3.2 มม.	219.437	กก.	26.00	5,705.36	-	-	5,705.36	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	329.875	กก.	26.00	8,576.75	-	-	8,576.75	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	549.00	กก.	-	-	12.00	6,588.00	6,588.00	
6	งานทาสี - ทาสีน้ำพลาสติก	198.50	ตร.ม.	35.00	6,947.50	30.00	5,955.00	12,902.50	
	- ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	40.00	3,000.00	35.00	2,625.00	5,625.00	
	- ทาสีกันสนิม	75.00	ตร.ม.	75.00	5,625.00	35.00	2,625.00	8,250.00	
7	งานประตู - ป 1 (ดูรายการประกอบแบบ)	10.00	ชุด	1,850.00	18,500.00	500.00	5,000.00	23,500.00	
8	งานสุขภัณฑ์ - โถส่วนนั่งราบบเคลื่อนขาไม่มีหม้อน้ำ	8.00	ชุด	790.00	6,320.00	104.00	832.00	7,152.00	
	- ที่ปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	598.00	2,392.00	298.00	1,192.00	3,584.00	
	- ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	472.00	3,304.00	298.00	2,086.00	5,390.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์	10.00	อัน	46.00	460.00	-	-	460.00	
	- ตะแกรงกรองผง	10.00	อัน	115.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
	- ท่อ PVC ๑ 1/2" ชั้น 8.5	10.00	ฟอน	36.00	360.00	-	-	360.00	
	- ท่อ PVC ๑ 1" ชั้น 8.5	10.00	ฟอน	53.00	530.00	-	-	530.00	
	- ท่อ PVC ๑ 2" ชั้น 8.5	12.00	ฟอน	144.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
	- บ่อเกรอะ, บ่อซึมพร้อมอุปกรณ์ท่อ	5.00	ชุด	2,750.00	13,750.00	500.00	2,500.00	16,250.00	
	- บ่อขีมน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	270.00	540.00	3,540.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ	1.00	งาน	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- อุปกรณ์ระบบสุขภัณฑ์	1.00	งาน	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	120.00	240.00	50.00	100.00	340.00	
	- ฝักบัว	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	50.00	100.00	1,100.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 1 หน้า 263

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8201/2560 จำนวน 44 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ผู้ประมาณราคา นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 24 มกราคม 2560

(ราคาน้ำมันลิตรละ 26.00-26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
9	งานไฟฟ้า								
	-หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 วัตต์ (รางธรรมดา) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	16.00	ชุด	285.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
	- สวิตช์ปิด - เปิดไฟฟ้า	16.00	ชุด	41.00	656.00	-	-	656.00	
	-สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,150.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งวงโคมและสวิตซ์	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานห้องน้ำ								348,699.87	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศทา จันทลักษณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานวางแนว,หาระดับก่อสร้างทำการก่อสร้างโครงสร้างส่วนฐานราก,เสาตอม่อ,คานาคอดิน,เสาชั้นที่ ๑ งานเชื่อมต่อโครง TRUSS เสร็จ ๑ ชุด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างคานาชั้น ๒ ,งานบันไดเทพื้นชั้นล่าง งานเชื่อมต่อโครง TRUSS แล้วเสร็จ,งานห้องน้ำ-ห้องส้วม ได้ร้อยละ ๕๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๐๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทพื้นชั้น ๒ ,เสาชั้น ๒ ,ติดตั้งโครงหลังคา,มุงหลังคา,งานห้องน้ำ-ห้องส้วมแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่ออิฐฉนัง,ฉาบผนัง,คาน ,ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ,งานฝ้าเพดาน,งานปูกระเบื้องแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานไฟฟ้า,งานติดตั้งแอร์,งานทาสีงานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา



(นายอนุท นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่ออาการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี