

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายชีเอเซีย หมู่ที่ ๕-๗ เทศบาลตำบล
มาบข่าพัฒนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๘๘ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๘ ตารางเมตร (ตามแบบ ออบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๐๕๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายบุญล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการฯ

๖.๒. นายขรรจง ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการฯ

๖.๓. นายศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ชื่อบ 22 หน้า 270

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอเชีย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5-7 เทศบาลตำบลนาข่าพัฒนา มีความยาวเกี่ยวข้องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสีพัฒนา อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 8103/2560 จำนวน 8 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายบรรยงค์ ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาอาวุโส

กำหนดราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอเชีย	3,055,277.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,055,277.33	
	ราคากลาง	3,055,000.00	
	รวมค่าจ้าง	(สามล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




ผู้อำนวยการการกำหนดราคากลาง

(นายนุชิต นุชิตกุล)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ




(นายบรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายอนตศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 22 หน้า 270

ราคาผลงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชียงใหม่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5-7 เทศบาลตำบลมาบจำพัฒนา มีความยาวเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8103/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชียงใหม่	2,242,569.97	1.3624	3,055,277.33	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,055,277.33	

ลงชื่อ

(นายบุญกุล นาคะเทศ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายบรรณนต์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงประมาณ 2560 ข้อ 22 หน้า 270

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีเขียว

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5-7 เทศบาลตำบลนา.ชาติพัฒนา มีทวนสาม.กียวต่งเนื่องกั: หมู่ที่ 0 ตำบลโคกพัฒนา อําเภอโคกพัฒนา จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8103/2560 จำนวน 8 แผ่น


ผู้ประมาณราคา นายบรรจง ทัพย์สุริยะ นายช่างโยธาอาวุโส

กำหนดราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

(ราคานำมันคือคิดลดละ 26.00 - 26.99 บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานรื้อหินคลุกเดิมพร้อมบดทับ	5,328.00	ตร.ม.			13.66	72,780.48	72,780.48	
2	ทรายของพื้นทาง	266.00	ลบ.ม.	342.06	90,987.96	44.13	11,738.58	102,726.54	
3	งานคอนกรีต	799.00	ลบ.ม.	2,025.64	1,618,886.36	-	-	1,618,886.36	รวมค่าแรง
4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	5,328.00	ตร.ม.	41.00	218,448.00	5.00	26,640.00	245,088.00	
5	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	1,677.00	ก.ก.	21.43	35,938.11	3.300	5,534.10	41,472.21	
	- RB Ø 19 มม.	53.00	ก.ก.	18.70	991.10	2.900	153.73	1,144.80	
	- DB Ø 16 มม.	1,234.00	ก.ก.	21.21	26,173.14	3.300	4,072.20	30,245.34	
6	แบบเหล็ก	1,332.00	ม.	10.00	13,320.00	18.53	24,681.96	38,001.96	
7	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าอุดรอยต่อคอนกรีตและท่อระบาย	1,014.00	ม.	-	-	22.41	22,723.74	22,723.74	
	- ค่าท่อระบายรอยต่อคอนกรีต	54.00	ม.	-	-	13.65	737.10	737.10	
8	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	5,328.00	ตร.ม.			8.73	46,513.44	46,513.44	
9	ติดตั้งไฟกระพริบเตือน	1.00	ชุด	20,900.00	20,900.00	1,750.00	1,750.00	22,650.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								2,242,569.97	

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการกำหนดราคากลาง

(นายบุรุษ นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายบรรจง ทัพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชีเอเซีย

หมู่ที่ ๕-๗ เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการรื้อหินคลุกเดิมพร้อมบดทับ และงาน
เทพคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๔ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่
เรียบร้อย ภายใน ๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทพคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ งาน
ติดตั้งไฟกระพริบเดือนและติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จ
ทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและสัญญาภายใน ๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา


(นายอนุสรณ์ นาคะเกตุ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี