

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำขุดสระน้ำในเขตชลประทานบริเวณบ้านหนองมะปริง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน โดยขุดสระน้ำขนาดพื้นที่ปากสระ ๑๒,๖๔๑ ตารางเมตร ขุดรวมลึก ๘.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๓,๖๐๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๓๘๑,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ประมาณการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ประเภทงานชลประทาน,งานสะพานและท่อเหลี่ยม โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายอนุกุล นาคะเกต หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการฯ

๖.๒. นายธนรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 3

โครงการ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชนในเขตชลประทานบริเวณบ้านหนองมะปริง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ไม้ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4402/2559 จำนวน 13 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		
	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชนในเขตชลประทานบริเวณบ้านหนองมะปริง		
1	งานขุดดินสระ	3,458,566.34	
2	งานทางน้ำเข้า	358,840.96	
3	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	564,491.92	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,381,899.22	
สรุป	ราคากลาง	4,381,000.00	
	ราคากลาง		(สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุส นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำชุดสระน้ำในเขตชลประทานบริเวณบ้านหนองมะปริง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ไม้ อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

แบบเลขที่ 4402/2559 จำนวน 13 แผ่น

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 3

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

กำหนดราคาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง				
1	งานขุดดินสระ	2,585,843.99	1.3375	3,458,566.34	
2	งานทางน้ำเข้า	268,292.31	1.3375	358,840.96	
3	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม	441,630.36	1.2782	564,491.92	
	รวม	3,295,766.66			
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน,งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.					
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
- เงินประกันผลงานหัก 0%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%					
รวมค่าก่อสร้าง				4,381,899.22	

ลงชื่อ

(นายอนุต นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธนรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 3

โครงการ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำชุดสระน้ำในเขตชลประทานบริเวณบ้านหนองมะปริง

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่น้ำคู่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

แบบเลขที่ 4402/2559 จำนวน 13 แผ่น

กำหนดราคาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานชุดดินสระ								
	-ดินชุด	63,606.00	ลบ.ม.	-	-	31.19	1,983,871.14	1,983,871.14	
	-คันดินถมบดอัดแน่น	5,970.00	ลบ.ม.	-	-	44.13	263,456.10	263,456.10	
	-ลูกเรียงบดอัดแน่น	1,105.00	ลบ.ม.	253.39	279,995.95	52.96	58,520.80	338,516.75	
	รวมราคางานชุดดินสระ							2,585,843.99	
2	งานทางน้ำเข้า จำนวน 3 แห่ง								
	-ท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. รางรับน้ำ ค.ส.ล.	72.00	ท่อน	2,131.17	153,444.24	576.06	41,476.32	194,920.56	
	-ทรายหยาบรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	514.02	3,855.15	99.00	742.50	4,597.65	
	-คอนกรีต	18.00	ลบ.ม.	1,351.00	24,318.00	398.00	7,164.00	31,482.00	
	-เหล็กตะแกรง WIRE MESH	180.00	ตร.ม.	41.00	7,380.00	5.00	900.00	8,280.00	
	-ไม้แบบ	30.00	ลบ.ม.	425.00	12,750.00	-	-	12,750.00	
	-ไม้ค้ำยัน	9.00	ลบ.ม.	404.00	3,636.00	-	-	3,636.00	
	-ประกอบติดตั้งไม้แบบ	90.00	ตร.ม.	-	-	133.00	11,970.00	11,970.00	
	-ตะปู	18.00	กก.	36.45	656.10	-	-	656.10	
	รวมราคางานทางน้ำเข้า-ออก							268,292.31	
3	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด1.50 x1.50ม.ชนิด2ช่องทางยาว17 เมตร								
	-ดินชุด	169.07	ลบ.ม.	-	-	31.19	5,273.29	5,273.29	
	-ลูกเรียงถมหลังท่อ	119.98	ลบ.ม.	253.39	30,401.73	52.96	6,354.14	36,755.87	ลบ.ม.แน่น.
	-ทรายหยาบรองพื้น	3.90	ลบ.ม.	514.02	2,004.68	99.00	386.10	2,390.78	
	-คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.	47.36	ลบ.ม.	2,140.19	101,359.40	436.00	20,648.96	122,008.36	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.0008	ตัน	22,734.52	18.55	4,100.00	3.34	21.89	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	1.30	ตัน	22,100.10	28,730.13	4,100.00	5,330.00	34,060.13	
	-เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	0.74	ตัน	19,996.26	14,777.24	3,300.00	2,438.70	17,215.94	
	-เหล็กข้ออ้อย DB 20 มม. SD 40	1.95	ตัน	17,054.36	33,273.06	2,900.00	5,657.90	38,930.96	
	-ลวดผูกเหล็ก	99.77	กก.	35.05	3,496.95	-	-	3,496.95	
	-ไม้แบบ	263.00	ตร.ม.	425.00	111,775.00	133.00	34,979.00	146,754.00	
	-ไม้เคร่า	78.90	ลบ.ฟ.	404.00	31,875.60	-	-	31,875.60	
	-ตะปู	65.75	กก.	36.45	2,396.59	-	-	2,396.59	
	-กระดาชขานอ้อย 1.20x2.40 ม.	1.00	แผ่น	400.00	400.00	50.00	50.00	450.00	
	รวมราคางานก่อสร้างท่อเหลี่ยม							441,630.36	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุช นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำชุดสระน้ำในเขตชลประทานบริเวณบ้านหนองมะปริง

หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐๐ วัน

งวดที่ ๑


ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดดินไม่น้อยกว่า ๓๑,๘๐๓ ลูกบาศก์เมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดดินเพิ่มอีกรวมเป็น ไม่น้อยกว่า ๖๓,๖๐๖ ลูกบาศก์เมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานดินขุดแล้วเสร็จ พร้อมถมคันดินบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานลูกรังบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานก่อสร้างทางน้ำเข้า - ออก แล้วเสร็จ, งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมแล้วเสร็จ, ติดตั้งป้ายโครง แบบ ก. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จ ทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและสัญญา ภายใน ๒๐๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา



(นายอนุกุล นาคะเกต)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่ออาการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี