

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันการกัดเซาะเลียบแม่น้ำระยอง (บริเวณด้านหลังวัดไม้ล้อม) (ช่วงที่ ๒) เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน โดยเหมันังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๑.๓๐ เมตร ยาวรวม ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายอนุช นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒. นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการฯ
 - ๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 ข้อ 2

โครงการ ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกับการกั้นเขตเขาเลียบบ้านไร่ของ (บริเวณด้านหลังวัดไผ่ล้อม) (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3208/2559 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายศศิกดี แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4,ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคาวินาที 3 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกับการกั้นเขตเขาเลียบบ้านไร่ของ (บริเวณด้านหลังวัดไผ่ล้อม) (ช่วงที่ 2)	2,065,279.23	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,065,279.23	
	ราคากลาง	2,060,000.00	
	ราคากลาง	(สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน)	

ลงชื่อ



(นายนวล นาคะเขต)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




(นายอรรถรงค์ พิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายศศิกดี แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 ข้อ 2

โครงการ ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันการกัดเซาะเลียบแม่น้ำระยอง (บริเวณด้านหลังวัดไผ่ล้อม) (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3208/2559 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวินาที 3 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันการกัดเซาะเลียบแม่น้ำระยอง (บริเวณด้านหลังวัดไผ่ล้อม) (ช่วงที่ 2)	1,583,681.64	1.3041	2,065,279.23	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			2,065,279.23	
	รวมค่าก่อสร้าง			2,065,279.23	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุณ นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายบรรยงค์ พิทย์สุริยง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 ข้อ 2

โครงการ ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกับการกั้นเขตที่ดินแม่บัวระยอง (บริเวณด้านหลังวัดไม้ล้อม) (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3208/2559 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 3 มีนาคม 2560

(ราคาประเมิน 26.00-26.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินถม	1,910.00	ลบ.ม.	150.24	286,958.40	44.13	84,288.30	371,246.70	
2	งานปรับพื้นที่ทุบดินย้ายไม้ชิ้นหิน และวัชพืช	904.00	ตร.ม.	-	-	10.53	9,519.12	9,519.12	
3	งานบั้งรั้ว								
	- ไม้สน Ø 5" ยาว 6 เมตร	324.00	ต้น	300.00	97,200.00	75.00	24,300.00	121,500.00	
	- ไม้ 1 ½"x3" ยาว 3.5 ม.	162.00	ท่อน	145.00	23,490.00	43.00	6,966.00	30,456.00	
	- ไม้ 1 ½"x6" ยาว 3 ม.	81.00	แผ่น	449.00	36,369.00	125.00	10,125.00	46,494.00	
	- น๊อต 4 หุน ยาว 7 นิ้ว	648.00	ตัว	30.00	19,440.00	-	-	19,440.00	
	- ตะปู 4"	60.00	กก.	36.45	2,187.00	-	-	2,187.00	
4	เสาเข็ม คสล.0.22x0.22ม.ยาว 10 ม.	66.00	ต้น	3,271.00	215,886.00	800.00	52,800.00	268,686.00	
5	งานสกัดหัวเสาเข็ม	66.00	ต้น	-	-	120.00	7,920.00	7,920.00	
6	ทรายหยาบรองพื้น	45.33	ลบ.ม.	514.02	23,302.24	99.00	4,488.00	27,790.24	
7	คอนกรีต 240 กก./ตร.ม.	136.67	ลบ.ม.	2,102.80	287,382.66	306.00	41,820.00	329,202.66	
8	เหล็ก RB 6 มม.	946.00	กก.	22.734	21,506.36	4.100	3,878.60	25,384.96	
9	เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 6 มม. ๑ 0.20 ม.#	904.00	ตร.ม.	71.96	65,051.84	5.00	4,520.00	69,571.84	
10	เหล็ก DB 12 มม. SD 30	2,474.67	กก.	22.641	56,028.92	3.300	8,166.40	64,195.32	
11	ไม้แบบ	224.67	ลบ.ฟ.	425.00	95,483.33	-	-	95,483.33	
12	ไม้คร่าว	67.33	ลบ.ฟ.	404.00	27,202.66	-	-	27,202.66	
13	ตะปู	112.00	กก.	36.45	4,082.40	-	-	4,082.40	
14	ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	448.67	ตร.ม.	-	-	133.00	59,672.66	59,672.66	
15	ลวดผูกเหล็ก	238.67	กก.	35.05	8,365.26	-	-	8,365.26	
16	งานเรียงหิน(หนา0.15ม.)	10.67	ตร.ม.	350.00	3,733.33	105.00	1,120.00	4,853.33	
17	ท่อขนาด 2 นิ้วพร้อมทุ้มปลาย	128.00	จุด	40.00	5,120.00	5.00	640.00	5,760.00	
ค่าวัสดุและแรงงาน								1,599,013.48	

ลงชื่อ

(นายบุญกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายบรรจงศักดิ์ หิทธิสุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นการกัดเซาะเลียบแม่น้ำระยอง (บริเวณด้านหลังวัดไผ่ล้อม)
(ช่วงที่ ๒) เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานขุดขนย้ายไม้ยืนต้นและวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่แล้วเสร็จ , ประกอบนั่งร้านพร้อมตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ, งานดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการลงดินถมแล้วเสร็จ และงานอื่น ๆ ตามรูปแบบรายการและสัญญา แล้วเสร็จ ทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา



(นายอนุช นาคะเกตุ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่ออาการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี

รายชื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานโครงการตามข้อบัญญัติ
ประจำปี ๒๕๕๙


โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันการกัดเซาะเลียบบนน้ำระยอง (บริเวณ
ด้านหลังวัดไม้ล้อม) (ช่วงที่ ๒) เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผู้ชำนาญการ)

- ๑ นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- ๒ นายชาญชัย ภิรมจิตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- ๓ นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส รก.หน.ฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

- ๑ นายบุญล นาคะเกต หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- ๒ นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายประจวบ รัตนเกต)

ผู้อำนวยการกองช่าง