

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขุ่น - หนองรี หมู่ที่ 3,11 ตำบลวังหว้า มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3,8,9 ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่งหลวง จังหวัดระยอง
 - ปีงบประมาณ 2560 แผนงานเคหะและชุมชน (00242) งานไฟฟ้าถนน ข้อ 91
 - หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยการขุดหรือผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 1,560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 9,360 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
4. ราคากลาง คำนำฉฉ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 6,015,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ประเภท งานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิชาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 - 6.2 นายคมสัน คำโธสง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายชินโชติ คำประไพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.4 นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขุ่น - หนองรี

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,11 ตำบลวังหว้า มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3,8,9 ตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ข้อ 91)

แบบเลขที่ 2117/2560 จำนวน 7 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	ค่างาน	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขุ่น - หนองรี	6,015,411.89	
สรุป	ราคากลาง รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น (หกล้านบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	6,015,411.89	
		6,015,000.00	

(ลงชื่อ)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคมสัน คำไสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินชาติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายถกชัย/สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขุ่น - หนองรี

ปีงบประมาณ 2560

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,11 ตำบลวังหว่า มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3,8,9 ตำบลทางเกวียน
อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 2117/2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น



หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (จำนวน 5 งวด)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขุ่น - หนองรี	4,415,305.26	1.3624	6,015,411.89	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				6,015,411.89	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประเสริฐ เกตุปาน) (นายคมสัน คำไธสง)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินโชติ คำประไพ) (นายถกกลชัย สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขุน - หนองรี แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,11 ตำบลวังห้ว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3,8,9 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบบเลขที่ 2117/2560
 รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานชุดหรือผิวจราจรเดิม พร้อมขนทึ่	9,360	ตร.ม.	-	-	14.95	139,932.00	139,932.00	
2	งานปรับพื้นทางเดิม	1,248	ตร.ม.	-	-	10.53	13,141.44	13,141.44	
3	งานหินคลุก	936	ลบ.ม.	513.90	481,010.40	108.36	101,424.96	582,435.36	ลบ.ม.แน่น
4	ทรายรองพื้นทาง	585	ลบ.ม.	338.40	197,964.00	44.13	25,816.05	223,780.05	
5	งานคอนกรีต	1,404	ลบ.ม.	1,911.58	2,683,858.32	-	-	2,683,858.32	รวมค่าแรง
6	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	9,360	ตร.ม.	41.00	383,760.00	5.00	46,800.00	430,560.00	
7	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	2,957	ก.ก.	24.17	71,470.69	3.300	9,758.10	81,228.79	
	- RB Ø 19 มม.	100	ก.ก.	24.07	2,407.00	2.900	290.00	2,697.00	
	- DB Ø 16 มม.	2,168	ก.ก.	25.81	55,956.08	3.300	7,154.40	63,110.48	
8	แบบเหล็ก	2,340	ม.	10.00	23,400.00	20.60	48,204.00	71,604.00	
9	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคาง	1,782	ม.	-	-	22.41	39,934.62	39,934.62	
	- ค่าหยอดคางรอยต่อคอนกรีต	96	ม.	-	-	13.65	1,310.40	1,310.40	
10	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	9,360	ตร.ม.	-	-	8.73	81,712.80	81,712.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								4,415,305.26	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กมลสัน คำโสง

กรรมการ

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาอาวุโส วิชาการในตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

ชินโชติ คำประไพ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

เอกชัย สุนทรเวชพงษ์

กรรมการ

(นายชินโชติ คำประไพ)

(นายเอกชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ