

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเล็กบน-ห้วยยาง หมู่ที่ ๔,๑๑ ตำบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓๑ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๕๕๑ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจำนวน ๓๒,๗๒๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจำนวน ๒,๗๖๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายอนุช นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒. นายธนวรรณ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 20 หน้า 270

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่กั๊กบน-หัวขวง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4,11 ตำบลบางบุตร มีความยาวโดยตลอดเนื่องกับ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3109/2560 จำนวน 11 แผ่น

แบบ ปร.4,ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 2 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่กั๊กบน-หัวขวง	10,000,143.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างตั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	10,000,143.87	
	ราคากลาง	10,000,000.00	
	ราคากลาง	(สืบล้านบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอนรรต สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 20 หน้า 270

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเล็กบน-ห้วยยาง

สถานที่ดำเนินการ หนุ่ที่ 4,11 ตำบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หนุ่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 3109/2560 จำนวน 11 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายศศิกดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง				
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเล็กบน-ห้วยยาง				
	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,591 เมตร	6,077,514.78	1.3372	8,126,976.79	
	ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร	1,400,791.58	1.3372	1,873,167.09	
	รวม	7,478,306.36		10,000,143.87	
	Factor F งานก่อสร้างทาง				
	- เงินค้ำประกันจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			10,000,143.87	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญล นาคะนาค)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมรรถ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศศิกดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 20 หน้า 270

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเส็กบน-หัว้อยาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4,11 ตำบลบางบุตร มีความสะดวกเกี่ยวกับหมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3109/2560 จำนวน 11 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายอศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเลือกราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,591 เมตร									
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	7,636.00	ตร.ม.	-	-	10.53	80,407.08	80,407.08	
2	งานดินค้ำ	600.00	ลบ.ม.	-	-	31.90	19,140.00	19,140.00	
3	งานดินถมบดอัดแน่น	970.00	ลบ.ม.	150.24	145,732.80	44.13	42,806.10	188,538.90	ลบ.ม.แน่น
4	งานลูกรังบดอัดแน่น	636.00	ลบ.ค.	253.39	161,156.04	52.96	33,682.56	194,838.60	ลบ.ม.แน่น
5	งานลูกรังบดขอบถนน	127.00	ลบ.ค.	253.39	32,180.53	6.52	828.04	33,008.57	
6	งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมชั้นผิว	1,890.00	ตร.ม.	-	-	70.00	132,300.00	132,300.00	
7	งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิมพร้อมบดทับ	7,656.00	ตร.ม.	-	-	10.97	83,986.32	83,986.32	
8	ทรายรองพื้นทาง	636.00	ลบ.ม.	360.27	229,131.72	44.13	28,066.68	257,198.40	
9	งานคอนกรีต	1,909.00	ลบ.ม.	2,090.18	3,990,153.62	-	-	3,990,153.62	
10	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	12,728.00	ตร.ม.	41.00	521,848.00	5.00	63,640.00	585,488.00	
11	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	3,339.07	ก.ก.	21.44	71,589.59	3.300	11,018.92	82,608.51	
	- RB Ø 19 มม.	963.95	ก.ก.	18.72	18,045.23	2.900	2,795.47	20,840.70	
	- DB Ø 16 มม.	2,211.00	ก.ก.	21.22	46,917.42	3.300	7,296.30	54,213.72	
12	แบบเหล็ก	2,386.50	ม.	10.00	23,865.00	18.53	44,221.85	68,086.85	
13	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าดีครอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	2,015.00	ม.	-	-	22.41	45,156.15	45,156.15	
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	2,120.73	ม.	-	-	13.65	28,948.01	28,948.01	
14	ค่าถมผิวคอนกรีต	12,728.00	ตร.ม.	-	-	8.73	111,115.44	111,115.44	
15	งานพื้นชั้นจราจร	375.87	ม.	270.00	101,485.91	-	-	101,485.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								6,077,514.78	
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร									
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	3,128.00	ตร.ม.	-	-	10.53	32,937.84	32,937.84	
2	งานลูกรัง	625.00	ลบ.ม.	253.39	158,368.75	52.96	33,100.00	191,468.75	ลบ.ม.แน่น
3	ทรายรองพื้นทาง	138.00	ลบ.ม.	360.27	49,717.26	44.13	6,089.94	55,807.20	
4	งานคอนกรีต	414.00	ลบ.ม.	2,086.35	863,748.90	-	-	863,748.90	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	2,760.00	ตร.ม.	41.00	113,160.00	5.00	13,800.00	126,960.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	717.00	ก.ก.	21.44	15,372.48	3.300	2,366.10	17,738.58	
	- RB Ø 19 มม.	219.00	ก.ก.	18.72	4,099.68	2.900	635.10	4,734.78	
	- DB Ø 16 มม.	639.00	ก.ก.	21.22	13,559.58	3.300	2,108.70	15,668.28	
7	แบบเหล็ก	690.00	ม.	10.00	6,900.00	18.53	12,785.70	19,685.70	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าดีครอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	550.00	ม.	-	-	22.41	12,325.50	12,325.50	
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	460.00	ม.	-	-	13.65	6,279.00	6,279.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ชื้อ 20 หน้า 270

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเนินถนน-พัทยากลาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4,11 ตำบลบางบุตร มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3109/2560 จำนวน 11 แผ่น


ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเนื้อราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
9	ค่าปลงผิวคอนกรีต	2,760.00	ตร.ม.	-	-	8.73	24,094.80	24,094.80	
10	งานตีเส้นจราจร	108.68	ตร.ม.	270.00	29,342.25	-	-	29,342.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,400,791.58	

ลงชื่อ



นายอานุกรมการกำหนดราคากลาง

(นายอานุกรม นาคะเทศ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนวรรณ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายชื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานโครงการตามข้อบัญญัติ

ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเหล็กบม-ท้ายยาง หมู่ที่ ๔.๓๓ ตำบล
บางบุตร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัว อำเภอป่าคาบ จังหวัดระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้ชำนาญการ)

๑. นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด อบจ.ระยอง (๑)
๒. นายชาญชัย กิริมจิตร รองปลัด อบจ.ระยอง (๒)
๓. นายประจวบ รัตนกตุ ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

๑. นายบุญล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๒. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายประจวบ รัตนกตุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง