

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมลาภ-ห้าแยก หมู่ที่ ๒,๕ ตำบลตาสีหิธี มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๔๙๙,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๑,๓๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๒๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๒ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ระย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕,๓๓๗,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายบุญกุล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการฯ

๖.๒. นายธนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 15 หน้า 269

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมลาภ-ห้าแยก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2,4 ตำบลตาสีหิ มี ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4102/2560 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายชนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมลาภ-ห้าแยก	5,737,409.28	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	5,737,409.28	
	ราคากลาง	5,737,000.00	
	ราคากลาง	(ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

(นายชนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 15 หน้า 269

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมลาภ-ห้าแยก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2,4 ตำบลลาสิทธิ์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4102/2560 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายธนรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมลาภ-ห้าแยก	4,211,251.67	1.3624	5,737,409.28	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				5,737,409.28	

ลงชื่อ

(นายอนุช นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธนรณพ สุทธิประภา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศศักดิ์ แสงกล้า)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 15 หน้า 269

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมลาภ-ห้าแยก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2,4 ตำบลสาสิทธิ์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4102/2560 จำนวน 7 แฉก

ผู้ประมาณราคา นายธนรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 8 มีนาคม 2560

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00-26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	10,701.00	ตร.ม.	-	-	10.53	112,681.53	112,681.53	
2	งานลูกรัง	870.00	ลบ.ม.	253.40	220,458.00	52.96	46,075.20	266,533.20	ลบ.ม.แน่น
3	ทรายรองพื้นทาง	411.00	ลบ.ม.	529.94	217,805.34	44.13	18,137.43	235,942.77	
4	งานคอนกรีต	1,234.00	ลบ.ม.	2,360.68	2,913,079.12	-	-	2,913,079.12	รวมค่าแรง
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	8,232.00	ตร.ม.	41.00	337,512.00	5.00	41,160.00	378,672.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	2,158.28	ก.ก.	21.74	46,921.01	3.300	7,122.32	54,043.33	
	- RB Ø 19 มม.	625.29	ก.ก.	21.16	13,231.18	3.300	2,063.46	15,294.64	
	- DB Ø 16 มม.	1,907.08	ก.ก.	23.55	44,911.73	3.300	6,293.36	51,205.10	
7	แบบเหล็ก	2,058.00	ม.	10.00	20,580.00	18.53	38,134.74	58,714.74	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,372.00	ม.	-	-	22.41	30,746.52	30,746.52	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,646.40	ม.	-	-	13.65	22,473.36	22,473.36	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	8,232.00	ตร.ม.	-	-	8.73	71,865.36	71,865.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								4,211,251.67	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนรณพ สุทธิประภา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมลาภ-ห้าแยก หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลตาสีหิ มี ความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับพื้นทางเดิม,งานลูกรังและงาน
เทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า ๔,๑๖๖ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ ,ติดตั้ง
ป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและ
สัญญาภายใน ๑๑๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา



(นายอนุส นาคะเขต)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี