

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคาภาระในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอย ๑ (สาย ๗๗-๗๙) หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมพัฒนา มีความคับเกี้ยวต่อกัน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบเข้า อำเภอ尼คมพัฒนา จังหวัดระยอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	
๓. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๘๐ ตารางเมตร ในวิถีเดียวกัน (ตามแบบ อบจ.รย.)	
๔. ราคาภาระค่าน้ำถนน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐,๕๗๗,๐๐๐.-บาท	จำนวน ๑ แผ่น
๕. บัญชีประมาณการราคาภาระ ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาภาระ	
๖.๑. นายนฤกุล นาคจะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒. นายยรรยงค์ พิพิธสุริยะ นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการฯ
๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้าง

ราคาก่อสร้างงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 1 หน้า 266

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่อง 1 (ลักษ 11- 13)

เดือนที่ดำเนินการ ที่วุ่นที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา มีความต่างกัน เมื่อเดือนกันยายน ที่วุ่นที่ 7 ตำบลลุมนาท อำเภอโนนคุมพัฒนา จังหวัดราชบุรี

เบบเลขที่ 8109/2560 จำนวน 10 แผ่น

แบบ ปร.4, ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 2 แผ่น

กำหนดทราบวันที่ 21 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาภาระงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่อง 1 (ลักษ 11- 13)	10,537,507.06	
รวม	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	10,537,507.06	
	ราคากลม	10,537,000.00	
	(สิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

๒

ประธานกรรมการก้าวหน้าราคาก่อสร้าง

(นายบุญฤทธิ์ นาทอนิเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายยรรยงค์ พิพัฒน์สุริยะ)

นายช่างใจอาอยู่สี

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายยศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างใจอาข่านานุญาต

ประมวลราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 1 (สาย 11-13)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา มีความคิดเห็นเดียวกันกับ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย อำเภอ尼คมพัฒนา จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ราย)

กำหนดราคาวันที่ 21 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างเดือนทุน	Factor F	ค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 1 (สาย 11-13)	7,906,292.81	1.3328	10,537,507.06	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินค่าวัสดุห้ามขาด 0% - เงินประภัยและงานทึบ 0% - ตอกเปื้อนเงินถ้วน 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				10,537,507.06	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง

(นายบุญสูร พากะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายยารยะก์ พิพัฒน์วิชัย)

นายช่างไม้อาจุโภ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายยศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างไม้อาจุโภ

รายการงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอยุธยา 1 (สาย 11-13)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา มีความกว้างเดียวกันกับ หมู่ที่ 7 ดำเนินมาเข้า อำเภอโนนทุมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ 8109/2560 จำนวน 10 แผ่น

ผู้ประเมินราคานายยรรยงค์ พิพิธสุริยะ นายช่างไอยราอวุโส

กำหนดราคาวันที่ 21 เมษายน 2560

(ราคากำลังดีเฉลี่ยต่อห้อง 25.00 - 25.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อห้อง	รวม	ต่อห้อง	รวม		
1	งานปูรับแต่งคันทางเดิน	5,940.00	ตร.ม.	-	-	10.43	61,954.20	61,954.20	
2	งานรื้อผ้าหินศุภเดชแล้วกัน	11,880.00	ตร.ม.	-	-	13.53	160,736.40	160,736.40	
3	งานติดตั้ง	1,900.00	ลบ.ม.	-	-	31.67	60,173.00	60,173.00	
4	งานดิน咚	✓ 1,100.00	ลบ.ม.	149.43	164,373.00	43.68	48,048.00	212,421.00	ลบ.ม.แน่น
5	งานลูกรัง	950.00	ลบ.ม.	251.28	238,716.00	52.42	49,799.00	288,515.00	ลบ.ม.แน่น
6	หรายางพื้นทาง	792.00	ลบ.ม.	529.78	419,585.76	43.68	34,594.56	454,180.32	
7	งานคอนกรีต	2,376.00	ลบ.ม.	2,237.05	5,315,230.80	-	-	5,315,230.80	รวมค่านอง
8	เหล็กกระดัง WIRE MESH	15,840.00	ตร.ม.	41.00	649,440.00	5.00	79,200.00	728,640.00	
9	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	4,158.56	ก.ก.	21.74	90,407.09	3.300	13,723.24	104,130.33	
	- RB Ø 19 มม.	1,195.28	ก.ก.	21.17	25,304.07	2.900	3,466.31	28,770.38	
	- DB Ø 16 มม.	2,752.20	ก.ก.	21.20	58,346.64	3.300	9,082.26	67,428.90	
10	แบบเหล็ก	2,970.00	ม.	10.00	29,700.00	20.60	61,182.00	90,882.00	
11	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัวรอยต่อคอนกรีตและทยอยต่ำง	1,980.00	ม.	-	-	22.16	43,876.80	43,876.80	
	- ค่านายอยต่ำงรอยต่อคอนกรีต	2,376.00	ม.	-	-	13.43	31,909.68	31,909.68	
12	ค่าปมผิวคอนกรีต	15,840.00	ตร.ม.	-	-	8.60	136,224.00	136,224.00	
13	งานดีเล้นจราจร	✓ 418.00	ตร.ม.	290.00	121,220.00	-	-	121,220.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								7,906,292.81	

ลงชื่อ

(นายบุญฤทธิ์ นาคะเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง

ที่หน้าฝ่ายก่อสร้างและซ้อมบำรุง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายยรรยงค์ พิพิธสุริยะ)

นายช่างไอยราอุส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างไอยราอุส

การแน่งงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอย ๑ (สาย ๑๑ - ๑๓)

หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมพัฒนา มีความคิดเห็นว่าท่อนี้จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงห้ามเดินทางผ่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาช่า อำเภอ尼คมพัฒนา จังหวัดราชบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๐ วัน

จุดที่ ๑

ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานบริบังคันทางเดิน, งานขยายคันทาง, ลงลูกรังหรือมบดอัดแน่นและเทคโนโลยีได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

จุดที่ ๒

ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคโนโลยีได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

จุดที่ ๓

ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคโนโลยีได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๐๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

จุดที่ ๔

ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคโนโลยีได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๓๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

จุดสุดท้าย

ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคโนโลยีครบถ้วนแล้วเสร็จ, งานดีเด่นจากราชรัตน์แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จ ทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและสัญญาภายใน ๑๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

๒
(นายบุญลักษณ์)
ทัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี